

评价项目概况																		
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江松阳象溪加油站																	
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江松阳象溪加油站经营危险化学品安全现状评价报告																	
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他																	
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江松阳象溪加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水松阳石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市松阳县象溪镇镇北路 36 号，现有从业人员 2 名。站内现设有加油机 2 台，30m³ 92#汽油罐 1 只，20m³ 95#汽油罐 1 只，30m³ 0#柴油罐 1 只，折合成油罐总容积为 65m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。该加油站于 2023 年 6 月 15 日取得了丽水市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，有效期延续至 2025 年 9 月 27 日。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江丽水松阳石油支公司，中国石化销售股份有限公司浙江丽水松阳石油支公司对提出的问题进行了整改落实。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改落实情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th><th>整改落实情况</th></tr><tr><td>1</td><td>现状在油罐区南侧围墙边上搭建了简易棚，与总平面布置不相符，而且与埋地柴油罐间距不足。</td><td>拆除或迁移掉油罐区南侧围墙边上搭建的简易棚。</td><td>已整改，已迁移掉了油罐区南侧围墙边上的简易棚。</td></tr><tr><td>2</td><td>柴油罐人孔操作井已有生锈腐蚀现象。</td><td>对生锈腐蚀的柴油罐人孔操作井进行防腐处理。</td><td>已整改，已对生锈腐蚀的油罐人孔操作井进行了防腐处理。</td></tr><tr><td>3</td><td>油罐区张贴的受限空间安全警示牌上有害物质与实际不一致。</td><td>核实油罐存在有害物质，修正受限空间警示牌上有害物质名称及接触限值。</td><td>已整改，已张贴正确的受限空间警示牌。</td></tr></table> 通过对中国石化销售股份有限公司浙江松阳象溪加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		序号	发现的问题	整改意见	整改落实情况	1	现状在油罐区南侧围墙边上搭建了简易棚，与总平面布置不相符，而且与埋地柴油罐间距不足。	拆除或迁移掉油罐区南侧围墙边上搭建的简易棚。	已整改，已迁移掉了油罐区南侧围墙边上的简易棚。	2	柴油罐人孔操作井已有生锈腐蚀现象。	对生锈腐蚀的柴油罐人孔操作井进行防腐处理。	已整改，已对生锈腐蚀的油罐人孔操作井进行了防腐处理。	3	油罐区张贴的受限空间安全警示牌上有害物质与实际不一致。	核实油罐存在有害物质，修正受限空间警示牌上有害物质名称及接触限值。	已整改，已张贴正确的受限空间警示牌。
	序号	发现的问题	整改意见	整改落实情况														
	1	现状在油罐区南侧围墙边上搭建了简易棚，与总平面布置不相符，而且与埋地柴油罐间距不足。	拆除或迁移掉油罐区南侧围墙边上搭建的简易棚。	已整改，已迁移掉了油罐区南侧围墙边上的简易棚。														
	2	柴油罐人孔操作井已有生锈腐蚀现象。	对生锈腐蚀的柴油罐人孔操作井进行防腐处理。	已整改，已对生锈腐蚀的油罐人孔操作井进行了防腐处理。														
	3	油罐区张贴的受限空间安全警示牌上有害物质与实际不一致。	核实油罐存在有害物质，修正受限空间警示牌上有害物质名称及接触限值。	已整改，已张贴正确的受限空间警示牌。														
项目组成人员		姓名	工作任务															

项目负责人		金礼权			现场勘察		
项目组成员		王英杰			收集资料		
报告编制人		江群			整理资料		
项目组成员		金礼权			报告编制		
项目组成员		周佳捷			报告校核		
项目组成员		贾黎婷			收集资料		
技术负责人		杨文良					
报告审核人		胡洁萍					
过程控制负责人		陈国华					
参与评价工作	安全评价师	金礼权	胡洁萍	陈国华	杨文良		
	注册安全工程师	金礼权 江群	胡洁萍 周佳捷	陈国华 贾黎婷	杨文良	王英杰	
	技术专家						
现场勘察时间		2025. 7. 16		报告提交时间		2025. 8. 13	

现场图片：



