

评价项目概况			
企业名称	缙云县长青气体有限公司气体充装及经营储存项目安全现状评价报告		
项目名称	缙云县长青气体有限公司气体充装及经营储存项目安全现状评价报告		
项目概况	缙云县长青气体有限公司是一家危险化学品生产经营单位，注册成立于2004年8月10日，位于浙江省丽水市缙云县东渡镇五东工业园区（缙云县东渡镇五东路20号），主要从事氧气、二氧化碳、氩气的的充装与销售，兼营零售乙炔、丙烷、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]。该企业于2019年5月26日取得了缙云县应急管理局核发的危险化学品经营许可证，有效期至2022年5月25日。该企业实际从业人员22人，其中含临时合作公司丽水市鸿运气体有限公司委派的14名员工，在缙云县长青气体有限公司工作并任命相应职务，但劳务关系属于丽水市鸿运气体有限公司，日常管理由缙云县长青气体有限公司负责。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022.4	报告提交时间	2022.3.16
现场图片：			



杜瓦瓶充装操作规程

1、操作人员必须持证上岗，钢瓶在作为低温液氧气瓶使用时，必须使用与液氧规定配套的设备与附件，在操作过程中，必须全程禁油。

2、充装前应检查仪表、安全阀、阀门、磅称、夹具是否完好。

3、充装前要对钢瓶进行检查，确保瓶内充装介质和充装量后再进行充装。

4、连接好杜瓦瓶与充装排的液相、回气金属软管，打开贮槽出液阀，开启充装排、杜瓦瓶上的进液、回气阀进行充装，当磅秤上显示规定充装量后，先关闭进液阀再关闭回气阀。

5、第一次使用的杜瓦瓶要进行预冷，缓慢充入少量液体，打开增压阀、排气阀，等压力上升至设定范围时关闭增压阀、排气阀或使用阀，保压6-8分钟后进行放空置换，达到质量标准后方可充装。

6、充装完最后一瓶后，关闭贮槽出液阀，开启充装排上液相与气相中间阀，使液体气化后回到贮槽。确认液体全部气化后方可关闭回气阀。（若用低温液体泵充装，则先按1-4操作后再按低温液体泵操作规程启动低温液体泵。当低温液体泵转速不得超过1000转/分钟）液氧充装要做好余气回收工作。

7、操作人员应仔细核对杜瓦瓶应充装的介质，认真作好记录，确保原始记录的真实完整。按规定区域整齐摆放满瓶、空瓶、不合格瓶。

8、操作人员对杜瓦瓶装卸严格按起重机械“十不掉”规定进行操作。

9、使用低温液体泵充装液体，按低温液体泵操作规程先停泵在结束充装，并打扫工作场地的清洁卫生。

缙云县长青气体有限公司

2022-03

18

下午
02:17



18

下午
02:22