

评价项目概况																	
企业名称	丽水市碧湖瓯江加油站																
项目名称	丽水市碧湖瓯江加油站经营危险化学品安全现状评价报告																
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																
项目简介	丽水市碧湖瓯江加油站是一家危险化学品经营企业，位于浙江丽水市莲都区碧湖镇环北路 119 号对面，主要从事汽油、柴油零售业务，该加油站现有从业人员 5 人。该加油站用地面积约 1083m²，设有加油机 2 台（0#柴油双枪加油机 1 台、92#、95#四枪加油机 1 台）、埋地卧式油罐 3 只（其中 22m³92#汽油罐 1 只，14m³95#汽油罐 1 只，22m³0#柴油罐 1 只），折合成油罐总容积为 47m³（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，该加油站对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>存在的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td></td><td>加油岛两端未安装防止车辆误碰撞的措施。</td><td>加油岛两端安装钢管防撞柱（栏），其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。</td></tr><tr><td></td><td>各油罐人孔操作井内存在生锈腐蚀现象。</td><td>对各油罐人孔操作井内进行防腐处理。</td></tr><tr><td></td><td>消防沙配备不足 2m³。</td><td>消防沙增设至不少于 2m³。</td></tr><tr><td></td><td>各油罐未安装渗漏在线监测仪。</td><td>各油罐安装渗漏在线监测仪。</td></tr></table> 通过对丽水市碧湖瓯江加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		序号	存在的问题	整改意见		加油岛两端未安装防止车辆误碰撞的措施。	加油岛两端安装钢管防撞柱（栏），其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。		各油罐人孔操作井内存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内进行防腐处理。		消防沙配备不足 2m ³ 。	消防沙增设至不少于 2m ³ 。		各油罐未安装渗漏在线监测仪。	各油罐安装渗漏在线监测仪。
	序号	存在的问题	整改意见														
		加油岛两端未安装防止车辆误碰撞的措施。	加油岛两端安装钢管防撞柱（栏），其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。														
		各油罐人孔操作井内存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内进行防腐处理。														
	消防沙配备不足 2m ³ 。	消防沙增设至不少于 2m ³ 。															
	各油罐未安装渗漏在线监测仪。	各油罐安装渗漏在线监测仪。															
项目组成人员		姓名	工作任务														
项目负责人		金礼权	现场勘察														
报告编制人		金礼权	现场勘察，报告编制														
项目组成员		陈涵跃	整理资料														
项目组成员		贾黎婷，陈晓俊	整理资料														

项目组成员		周佳捷	报告校核
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与 评价 工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2024. 6. 26	报告提交时间 2024. 8

现场图片：







