

评价项目概况																			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉塔下加油站																		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉塔下加油站经营危险化学品安全现状评价报告																		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江龙泉塔下加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市龙泉市塔下，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 9 人。该加油站现有加油机 6 台、30m³ 汽油储罐 3 只、30m³柴油储罐 2 只，折合成油罐总容积为 120m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>该站提供的现状总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图与现状不一致：（1）图上部分间距与实际严重不相符，如图上标注的洗车机到汽油加油机相距是 21.84m，实际测量间距是 19.5m；（2）图上未显示新建充电桩、箱变、整流柜；（3）埋地罐区南面坡上的厨房、润滑油仓库与图不一致，图上标注润滑油仓库是空置房；（4）工艺流程图上未显示潜油泵。</td> <td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域图、工艺流程图等图纸。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。</td> <td>更换防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>卸油口未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在卸油口张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在油罐区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见		该站提供的现状总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图与现状不一致：（1）图上部分间距与实际严重不相符，如图上标注的洗车机到汽油加油机相距是 21.84m，实际测量间距是 19.5m；（2）图上未显示新建充电桩、箱变、整流柜；（3）埋地罐区南面坡上的厨房、润滑油仓库与图不一致，图上标注润滑油仓库是空置房；（4）工艺流程图上未显示潜油泵。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域图、工艺流程图等图纸。		加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	更换防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。		卸油口未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油口张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。		油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在油罐区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。
序号	存在的问题	整改意见																	
	该站提供的现状总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图与现状不一致：（1）图上部分间距与实际严重不相符，如图上标注的洗车机到汽油加油机相距是 21.84m，实际测量间距是 19.5m；（2）图上未显示新建充电桩、箱变、整流柜；（3）埋地罐区南面坡上的厨房、润滑油仓库与图不一致，图上标注润滑油仓库是空置房；（4）工艺流程图上未显示潜油泵。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域图、工艺流程图等图纸。																	
	加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	更换防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。																	
	卸油口未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油口张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。																	
	油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在油罐区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。																	
	加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																	

		所有油罐操作井盖未全部张贴油品标识。	所有油罐操作井盖全部张贴油品标识。
		充电区未张贴“当心触电”安全警示标志。	在充电区处张贴“当心触电”安全警示标志。
		各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。
		厕所门口未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。
		油罐区未张贴受限空间安全警示牌。	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。
<p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江龙泉塔下加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
报告编制人		金礼权	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈涵跃，陈晓俊	整理资料
项目组成员		周佳捷	现场勘查
项目组成员		贾黎婷	报告校核
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2024.6.27	报告提交时间 2024.7
现场图片：			



