

评价项目概况																				
企业名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司龙泉小梅加油站																			
项目名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司龙泉小梅加油站经营危险化学品安全现状评价报告																			
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																			
项目简介	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司龙泉小梅加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司的分支机构，该加油站位于浙江省丽水市龙泉市小梅镇吉岭 54 省道边，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 4 人。该加油站现有加油机 3 台，30m³埋地汽油罐 2 只，30m³埋地柴油罐 1 只，折合成油罐总容积为 75m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>三座加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部均小于 0.6m。</td> <td>对三座加油岛进行改造，使三座加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不小于 0.6m。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>该站提供的总平面布置图部分与现状不一致：1) 站房东北侧有两根进站线未标；2) 站区东侧室外变压器处还有一根架空电力线杆未标；3) 东南侧沙料堆场、杂物间未标。</td> <td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>柴油罐人口操作井内有生锈腐蚀现象。</td> <td>对柴油罐操作井内钢制材料进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>消防沙配备不足 2m³。</td> <td>增配消防沙不少于 2m³。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>卸油口处未张贴“卸油之前先接地”安全警示标语。</td> <td>在卸油口处张贴“卸油之前先接地”安全警示标语。</td> </tr> </tbody> </table>		序号	存在的问题	整改意见	1	三座加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部均小于 0.6m。	对三座加油岛进行改造，使三座加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不小于 0.6m。	2	该站提供的总平面布置图部分与现状不一致：1) 站房东北侧有两根进站线未标；2) 站区东侧室外变压器处还有一根架空电力线杆未标；3) 东南侧沙料堆场、杂物间未标。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。	3	柴油罐人口操作井内有生锈腐蚀现象。	对柴油罐操作井内钢制材料进行防腐处理。	4	消防沙配备不足 2m ³ 。	增配消防沙不少于 2m ³ 。	5	卸油口处未张贴“卸油之前先接地”安全警示标语。	在卸油口处张贴“卸油之前先接地”安全警示标语。
序号	存在的问题	整改意见																		
1	三座加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部均小于 0.6m。	对三座加油岛进行改造，使三座加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不小于 0.6m。																		
2	该站提供的总平面布置图部分与现状不一致：1) 站房东北侧有两根进站线未标；2) 站区东侧室外变压器处还有一根架空电力线杆未标；3) 东南侧沙料堆场、杂物间未标。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。																		
3	柴油罐人口操作井内有生锈腐蚀现象。	对柴油罐操作井内钢制材料进行防腐处理。																		
4	消防沙配备不足 2m ³ 。	增配消防沙不少于 2m ³ 。																		
5	卸油口处未张贴“卸油之前先接地”安全警示标语。	在卸油口处张贴“卸油之前先接地”安全警示标语。																		

	6	加油区出口处未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”等安全警示标志。	加油区出口处张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”等安全警示标志。
	7	油罐区处未张贴限重标志。	在油罐区处张贴限重标志。
	8	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。
	9	一楼公共厕所墙上未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在一楼公共厕所墙上张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。
	通过对中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司龙泉小梅加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
报告编制人		金礼权	报告编制
项目组成员		王英杰	整理资料
项目组成员		周佳捷	报告校核
项目组成员		贾黎婷	整理资料
项目组成员		江群	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 王英杰 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷 江群	
	技术专家		
现场勘察时间		2025. 5. 7	报告提交时间 2025. 5
现场图片：			



