

评价项目概况																										
企业名称	遂昌县石练镇鸭口门加油站																									
项目名称	遂昌县石练镇鸭口门加油站经营危险化学品安全现状评价报告																									
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																									
项目简介	<p>遂昌县石练镇鸭口门加油站是一家危险化学品经营企业，位于浙江省丽水市遂昌县石练镇鸭口门，主要从事汽油、柴油的零售业务，现有从业人员 6 人，其中专职安全管理员 1 人。站内现设有加油机 4 台，25m³ 92#汽油罐 2 只，15m³ 95#汽油罐 1 只，50m³ 0#柴油罐 1 只，折合成油罐总容积为 90m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。该加油站于 2023 年 4 月 3 日取得了丽水市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，有效期至 2026 年 4 月 2 日。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>罩棚立柱边缘距加油岛端部小于 0.6m。</td> <td>对加油岛进行改造，改造后的立柱边缘距加油岛端部不小于 0.6m。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>有一台柴油加油机软管上未安装安全拉断阀。</td> <td>安装安全拉断阀。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>消防沙配备不足 2m³。</td> <td>补充消防沙至 2m³。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>站房内厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在站房内厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>加油区部分安全警示标志已经褪色。</td> <td>更换加油区部分褪色的安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>未在油罐区张贴了受限空间安全警示牌。</td> <td>在油罐区张贴受限空间安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>未制订变更管理制度。</td> <td>制订变更管理制度。</td> </tr> </tbody> </table> <p>本报告依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《浙江省安全生产条例》、GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》、GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 年版）》等法律、法规、文件、标准和规范，对该加油站基本前提条件，站址、总图布置、建筑物，加油工艺及设施，消防设施及电气设备，作业场所及职业卫生防护，安全生产管理方面，重点监管危险化学品的安全措施，重大生产安全事故隐患判定等方面进行了相关的检查评价，根据评价结果，结合前期整改落实情况，该加油站现状安全经营条件已符合要求。</p>		序号	发现的问题	整改意见	1	罩棚立柱边缘距加油岛端部小于 0.6m。	对加油岛进行改造，改造后的立柱边缘距加油岛端部不小于 0.6m。	2	有一台柴油加油机软管上未安装安全拉断阀。	安装安全拉断阀。	3	消防沙配备不足 2m ³ 。	补充消防沙至 2m ³ 。	4	站房内厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在站房内厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	5	加油区部分安全警示标志已经褪色。	更换加油区部分褪色的安全警示标志。	6	未在油罐区张贴了受限空间安全警示牌。	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。	7	未制订变更管理制度。	制订变更管理制度。
序号	发现的问题	整改意见																								
1	罩棚立柱边缘距加油岛端部小于 0.6m。	对加油岛进行改造，改造后的立柱边缘距加油岛端部不小于 0.6m。																								
2	有一台柴油加油机软管上未安装安全拉断阀。	安装安全拉断阀。																								
3	消防沙配备不足 2m ³ 。	补充消防沙至 2m ³ 。																								
4	站房内厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在站房内厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。																								
5	加油区部分安全警示标志已经褪色。	更换加油区部分褪色的安全警示标志。																								
6	未在油罐区张贴了受限空间安全警示牌。	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。																								
7	未制订变更管理制度。	制订变更管理制度。																								
项目组成人员	姓名	工作任务																								
项目负责人	金礼权	现场勘察																								
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制																								

项目组成员	张新宇	整理资料	
项目组成员	周佳捷	报告校核	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	收集资料	
技术负责人	杨文良		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良、张新宇	
	注册安全工程师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良、张新宇、周佳捷、贾黎婷	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2025. 8. 27	报告提交时间	2025. 11

现场图片：





